	LV 004 Putzarbeiten							
Nr.	**Text**	**Typ**	**Bedarf**	**LV-Menge**	**Einheit**	**Bieter 1**	**Bieter 2**	**Bieter 3**
						GmbH GP		**GmbH GP**
	ZWISCHENSUMME (EUR netto)					38.770,85	40.022,90	45.064,70
	NACHLASS / ZUSCHLAG					0,00%	0,00%	-2,00%
	ZWISCHENSUMME (EUR netto)					38.770,85	40.022,90	44.163,41
	19 % MEHRWERTSTEUER					7.366,46	7.604,35	8.391,05
	GESAMTSUMME (EUR brutto)					46.137,31	47.627,25	52.554,46
	SKONTO					0,00%	0,00%	3,00%
	GESAMTSUMME ABZGL. SKONTO (EUR brutto)					46.137,31	47.627,25	50.977,83
004	PUTZARBEITEN	LV			-	38.770,85	40.022,90	45.064,70
01	Vorarbeiten Innenputz Massivbau				-	2.845,75	2.555,00	3.835,45
01.001	Abklebearbeiten mit Malervlies grau	Position		150,000	m2	487,50	600,00	675,00
01.002	Abklebearbeiten Betontreppe mit Malervlies grau	Position		13,000	m2	65,00	52,00	65,00
01.003	PE Folie 90my, grau - als Baufolie zum Abdecken von Bodenflächen liefern, zuschn...	Position		50,000	m2	100,00	200,00	175,00
01.004	Abkleben von Fenster- und Türöffnungen	Position		50,000	m2	100,00	0,00	325,00
01.005	Mauerwerkfehlstellen schließen	Position	Ja	1,000	m2	*NEP*	*NEP*	*NEP*
01.006	Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen	Position		633,000	m2	158,25	0,00	316,50
01.007	Armierungsgewebe, Teilflächen	Position		15,000	m2	105,00	0,00	60,00
01.008	Haftspachtelung auf Beton /Dämmstoffe	Position		18,000	m2	144,00	108,00	117,00
01.009	Kantenausbildung	Position		115,000	m	345,00	0,00	402,50
01.010	Luftdichter Anschluss an Fenster und Türen nach RAL	Position		93,000	m	418,50	465,00	367,35
01.011	Fugenabdichtung u. Bauwerksanschluss nach RAL innen	Position		31,000	m	186,00	310,00	170,50
01.012	Anschluss an Bauteile mit SR-Band	Position		110,000	m	192,50	440,00	352,00
01.013	Putzlehren	Position		18,000	m	54,00	0,00	93,60
01.014	Putzabschlussprofile	Position		30,000	m	90,00	180,00	216,00
01.015	Arbeitsbühne, fahrbar, Vorhaltung 2 Wochen	Position		2,000	StWo	400,00	200,00	500,00
02	Innenputzarbeiten Massivbau				-	12.029,25	11.276,00	12.738,00
02.001	Kalkputz als Wandputz	Position		360,000	m2	5.760,00	5.400,00	5.040,00
02.002	Kalkzementputz als Wandputz	Position		225,000	m2	3.375,00	3.375,00	3.150,00
02.003	Leibungen mit Kalkputz, Tiefe bis 25 cm	Position		50,000	m	300,00	300,00	900,00